
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : Dostosowanie drogi ewakuacyjnej na poddaszu szpitala w Koźminie Wlkp. do wymagań przepisów pożarowych
Adres inwestycji : 63-720 Koźmin Wlkp., ul. Stęszewskiego 9-10
Inwestor : SPZOZ w Krotoszynie
Adres inwestora : ul Młyńska 2 63-700 Krotoszyn
: ,

Data opracowania : 01.08.2016

Stawka roboczogodziny : 17,36 zł
Poziom cen : II kwartał 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	80,00 % R, S
Zysk [Z]	20,00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	22,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	52630,98 zł
Podatek VAT	:	11578,82 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	64209,80 zł

Słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięć i 80/100 zł

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania
01.08.2016

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace roziórkowe			
1 d.1	KNR 13-12 0101-04	Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych 8,78	m ³ m ³	 8,780	
				RAZEM	8,780
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 55,61	m ² m ²	 55,610	
				RAZEM	55,610
2		Podłogi			
3 d.2	KNR AT-12 0401-01	Podłoga w systemie suchego jastrychu - podsypka wyrównująca o gr. 10 cm 55,61	m ² m ²	 55,610	
				RAZEM	55,610
4 d.2	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jastrych z masą szpachlową 55,61	m ² m ²	 55,610	
				RAZEM	55,610
5 d.2	KNR AT-12 0401-05	Podłoga w systemie suchego jastrychu - warstwa wykańczająca a masy szpachlowej 55,61	m ² m ²	 55,610	
				RAZEM	55,610
6 d.2	KNR 2-02 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 50x50 mm 55,61	m ² m ²	 55,610	
				RAZEM	55,610
3		Prace remontowe- ścianki działowe			
7 d.3	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwą 100-01 109,73	m ² m ²	 109,730	
				RAZEM	109,730
8 d.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 55,61	m ² m ²	 55,610	
				RAZEM	55,610
9 d.3	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych 109,73+55,61	m ² m ²	 165,340	
				RAZEM	165,340
10 d.3	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie 55,61	m ² m ²	 55,610	
				RAZEM	55,610
11 d.3	KNR-W 2-02 1504-02	Malowanie zwykłe farbą klejową podłogi gipsowych - ścian ręcznie 109,73	m ² m ²	 109,730	
				RAZEM	109,730
4		Stołarka drzwiowa			
12 d.4	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (1,85*2)+(1,6*2)	m ² m ²	 6,900	
				RAZEM	6,900
14 d.4	KNR 2-02 1019-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone 4,3675	m ² m ²	 4,368	
				RAZEM	4,368